

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba :MOŠUROV-REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV
Objekt :SO 01-REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

Slavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁČE									
1	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m ²	95,500	m ²		0,00		0,00
2	221	11310-7230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m ²	590,000	m ²		0,00		0,00
3	272	11320-2111	Vymaňanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	320,000	m		0,00		0,00
4	272	11320-4111	Vymaňanie obrubníkov záhonových	200,000	m		0,00		0,00
5	272	12110-1101	Odstránenie ornice s priemestrením do 50 m 100*0,15 = 15,000	15,000	m ³		0,00		0,00
6	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³ 720*0,13 = 93,600	93,600	m ³		0,00		0,00
7	001	12220-2209	Priplatok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	93,600	m ³		0,00		0,00
8	272	13220-1101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³ "ryha pre cestný obrubník"0,3*0,15*381,5 = 17,168	17,168	m ³		0,00		0,00
9	272	13220-1109	Priplatok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	17,168	m ³		0,00		0,00
10	272	13220-1201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³ 0,8*0,5*12 = 4,800	4,800	m ³		0,00		0,00
11	272	13220-1209	Priplatok za lepkosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	4,800	m ³		0,00		0,00
12	272	16260-1102	Vodorovné priemestrenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 93,6+17,168+4,8+prebyt. ornica*11 = 126,568	126,568	m ³		0,00		0,00
13	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4 "prebyt.ornica"*15-40*0,1 = 11,000	11,000	m ³		0,00		0,00
14	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	126,568	m ³		0,00		0,00
15	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikového výševom v rovine	40,000	m ²		0,00		0,00
16	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	40,000	m ²		0,00		0,00
17	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	719,500	m ²		0,00		0,00
18	001	18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 10 cm	40,000	m ²		0,00		0,00
19	231	18340-3153	Obrobienie pôdy hrabaním v rovine	40,000	m ²		0,00		0,00
20	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná 40*0,03*1,05 = 1,260	1,260	kg		0,00		0,00
1 - ZEMNE PRÁČE spolu:									0,00

